

Aangemaakt op: 08-05-2024  
19:00:36 | Technische wijzigingen en  
onvolkomenheden zijn voorbehouden

**PRODUCTINFORMATIEBLAD Hiltra®: Chemicaliencontainer ST 5000**

## Maatvoering Chemicaliencontainer ST 5000

|                            |                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------|
| Artikelnummer              | 31986                                      |
| Afmeting uitwendig LxBxH   | 5080 x 6520 x 2300 mm                      |
| Afmeting inwendig LxBxH    | 5000 x 6350 x 2000 mm                      |
| Draagvermogen roostervloer | 1000 kg/m <sup>2</sup>                     |
| Opvangbakken               | Staal verzinkt 3 mm met verzinkte roosters |
| Inhoud opvangbakken        | 3x 1480 liter                              |
| Gewicht                    | 3520 kg                                    |
| Deur                       | Afsluitbaar, B=1300 mm                     |

**Specificaties Chemicaliencontainer ST 5000**

[Chemicaliëncontainers modulair geschakeld:](#)

**Certificering:**

- Ontworpen als niet brandwerende opslagcontainer conform de richtlijn PGS 15.
- Algemene goedkeuring van het Duits Instituut voor Bouwtechniek, DIBt Berlijn.

**Behuizing (wanden, dak en deur):**

- Deur, wanden en dak vervaardigd uit een thermisch verzinkte damwandbeplating.
- Het dak is aan beide lange zijden uitgevoerd met een geïntegreerde regengoot.
- Maximum dakbelasting (sneeuwlast) 100 kg/m<sup>2</sup>.
- Maximum windbelasting op de wanden:  $w = 0,40 \text{ KN/m}^2$ .
- Maximum windzuiging op dak en wanden:  $w = -0,25 \text{ KN/m}^2$ .

**Deur:**

- In de korte zijde uitgevoerd met een enkele vleugel deur 1300x1890 mm, voorzien van klink, paniekslot op
- binnenzijde en afsluitbaar met een cilinderslot.

**Lekbak:**

- Volbad verzinkte vloeistofdichte opvangbak vervaardigd uit 3 mm staalplaat voorzien van uitneembare
- verzinkte roostervloer.
- Opvangbak met vloeistofdichtheidscertificaat afgegeven door TÜV Rheinland e.V.

**Ventilatieopeningen:**

- Natuurlijke be- en ontluchting door openingen onder het dak en boven de opvangbak.

**Gevarenaanduiding:**

- Gevarenaanduiding door pictogrammen conform PGS 15.

**Plaatsing/levering:**

- De afzonderlijke modules worden in pakket of (voor)gemonteerd getransporteerd en geleverd. De modules worden op uw locatie samengebouwd.